

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองประสี หมู่ ๗ บ้านมาบมะค่า

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๙๔,๘๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองประสี หมู่ ๗ บ้านมาบมะค่า โดยดำเนินการขุดวางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน วางบ่อพัก คสล.สำเร็จพร้อมฝา คสล.ขนาด ๐.๗๕\*๐.๘๕\*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และขุดบ่อดินสำหรับเปิดทางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกบริเวณหลังท่อและบ่อพักกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖.๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐.- (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประเภทงาน                    โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหนองปะสี หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า  
 สถานที่ก่อสร้าง                    หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า  
 เจ้าของงาน                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


ประมาณการตามแบบ ปร.4                    จำนวน                    ตามแบบเลขที่                    /2560


ประมาณราคา                    23 พฤศจิกายน 2559


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	72,514.23	1.3074	94,805.10	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย                    0.0%
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้                    6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก                    0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม                    7.0%
					หนังสืออำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม.0023.6/7950 ลวท. 13 ตค. 59
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			94,805.10	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			94,800.00	
	(แก้หมีนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ความยาว                    -                    เมตร ๆ ละ                    -                    บาท

ประมาณราคา..........นายช่างโยธา  
 (นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง  
 (นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.  
 (นางสุรัสวดี                    ไคว้ประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.  
 (นายอนุชา                    ศิริโกคานนท์)

**แบบรายการประมาณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหนองปะสี**

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหนองปะสี หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า

ปริมาณงาน : ดำเนินการขุดวางท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.80 เมตร จำนวน 3 ท่อน และท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.30 เมตร จำนวน 112 ท่อน วางบ่อพัก คสล.สำเร็จพร้อมฝา คสล. ขนาด  $0.75 \times 0.85 \times 1.00$  เมตร จำนวน 7 บ่อ และขุดดินสำหรับเป็นทางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกบริเวณหลังท่อและบ่อพักกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 114 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 25.65 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

หน่วยงานดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	บ่อพัก คสล.(สำเร็จรูป) ขนาด $0.75 \times 0.85$ ม. ลึก 1.00 เมตร พร้อมฝา คสล. (ค่าแรงพร้อมค่าขุด ค่าวาง)	7.00	ชุด	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00		
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.223	ลบ.ม.	1,705.61	380.35	436.00	97.23	477.58		
	ทรายหยาบรองพื้น	0.223	ลบ.ม.	406.54	90.66	91.00	20.29	110.95		
2	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.80 เมตร ความยาวท่อนละ 1 เมตร (ค่าแรงพร้อมค่าขุด ค่าวางและยาแนว)	3.00	ท่อน	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00		
	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.30 เมตร ความยาวท่อนละ 1 เมตร (ค่าแรงพร้อมค่าขุด ค่าวางและยาแนว)	112.00	ท่อน	420.00	47,040.00	-	-	47,040.00		
3	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (งานขุดดินยากเนื่องจากน้ำท่วมขัง)	50.00	ลบ.ม.	-	0.00	30.41	1,520.50	1,520.50		
4	งานลงหินคลุกหลังท่อ	25.65	ลบ.ม.	400.00	10,260.00	8.00	205.20	10,465.20		
(ตัวอักษร)				เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทสี่สิบสามสตางค์						

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวกาญจนา ภัคศิ์สาร)

## อัตราราคางานคืน 2558

## งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ 0.1เมือง 24.00 - 24.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบปา						
	ค่าฉาบฉวย	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าฉาบฉวยและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินขุดขยาย						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าคืนและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	-	26.38	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	-	68.87	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	-	56.03	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าคืนและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	-	0.63	-

หมายเหตุ 9 ให้นำหน่วยคูณ หน่วยคูณ ยกหนึ่งจาก ขณะนำค่าเงินบาท สำหรับ หินที่ ทบงาน

เกิดน้ำท่วมข้อ และไม่ทราบ ระยะ เวลาที่แน่นอนว่า น้ำจะ ไหลเร็วไหม

