

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกย่าโมถึงถนนเชื่อมที่ทำการ อบต.หนองระเวียง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -
 ประมาณราคา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,416.96	1.3347	470,370.92	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			473,370.92	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			473,300.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 1,330.00 เมตร เฉลี่ยราคา เมตร ละ 355.86 บาท

ประมาณราคา..... หมายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..... ผอ.ช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคศิลา)

เห็นชอบ..... ปัด อบต.

(นางสุวิณี ไควประสิทธิ์)

อนุมัติ..... นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโคคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกยาไมถึงถนนเชื่อมที่ทำการ อบต.หนองระเวียง

ปริมาณงาน : ช่วงที่1 ลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ช่วงที่2 ลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 672 ลบ.ม.

สถานที่ : หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขูดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,720.00	0.00	0.00	1.64	11,020.80	11,020.80	
	งานขูดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม							
	พื้นทางทางหินคลุก หนา 0.10 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	672.00	426.15	286,372.80	81.88	55,023.36	341,396.16	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				286,372.80		66,044.16	352,416.96	

ผู้ประมาณราคา
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกย่าโมถึงถนนเชื่อมที่ทำการ อบต.หนองระเวียง หมู่ ๒ บ้านหนองไทร
...../หน่วยงาน เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๗๓,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกย่าโมถึงถนนเชื่อมที่ทำการ อบต.หนองระเวียง หมู่ ๒ บ้านหนองไทร โดยดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๓,๓๐๐.-บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์