

001086

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางด้อยถึงบ้านนางทอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 หนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

ตามแบบเลขที่

มาตรฐานวิศวกรรมโยธา


มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง


มาตรฐานวิศวกรรมโยธา (ใช้เฉพาะพื้นที่)


มาตรฐานกรมโยธาธิการ


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	88,849.42	1.3347	118,587.32	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			121,587.32	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			121,500.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 216.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 549.02 บาท

ประมาณราคา หน.ฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ ผอ.กองช่าง
 (นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ ปลัด อบต.
 (นางสรุสวดี ไคว้ประสิทธิ์)

อนุมัติ นายก อบต.
 (นายอนุชา ศิริโคกานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางดูย ถึง บ้านนางทอง

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง - งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา) - งานชุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม. ตร.ม.	216.00	0.00	-	1.64	354.24	354.24	
2	งานดินถม - งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.80	344.41	3,719.63	99.00	1,069.20	4,788.83	
4	งานคอนกรีต (ค2) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	32.40	1,624.47	52,632.79	436.00	14,126.40	66,759.19	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. - RB Ø 15 มม. (Contraction Joint) - RB Ø 15 มม. (Expansion Joint) - DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	ตร.ม. กก. กก. กก.	216.00 76.00	35.00 17.79	7,560.00 1,352.04	5.00 3.30	1,080.00 250.80	8,640.00 1,602.84	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	21.60	149.11	3,220.83	133.00	2,872.80	6,093.63	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ขนาด f 0.40 ม. - ขนาด f 0.60 ม. - ขนาด f 0.80 ม.	ม. ม. ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต - ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง - แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม. - ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 ม.	ลิตร ตร.ม. ม.	15.59	19.58	305.35	19.58	305.35	610.70	
8	งานหินคลุกไหลทางเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.		426.15			0.00	0.00	
9	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				68,790.63		20,058.79	88,849.42	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางตุ้ยถึงบ้านนางทอง หมู่ ๓ บ้านหนองม่วง

...../หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๒๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านนางตุ้ยถึงบ้านนางทอง หมู่ ๓ บ้านหนองม่วง โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๑,๕๐๐.-บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี ไคว้ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์