


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานใหม่ ถึงสะพานเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	562,571.45	1.3347	750,864.12	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			753,864.12	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			753,800.00	
(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 1,340.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 560.35 บาท

ประมาณราคา  หน.ฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ  ผอ.กองช่าง
 (นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ  ปลัด อบต.
 (นางสุรัสวดี ไควประสิทธิ์)

อนุมัติ  นายก อบต.
 (นายอนุชา ศิริโกदानนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานใหม่ ถึงสะพานเหล็ก

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม.

ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,340.00	0.00	-	1.64	2,197.60	2,197.60	
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	67.00	344.41	23,075.47	99.00	6,633.00	29,708.47	
4	งานคอนกรีต (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	201.00	1,624.47	326,518.21	436.00	87,636.00	414,154.21	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 1,340.00	ตร.ม.	1,340.00	35.00	46,900.00	5.00	6,700.00	53,600.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	379.00	17.79	6,742.41	3.30	1,250.70	7,993.11	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	100.00	149.11	14,911.25	133.00	13,300.00	28,211.25	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ลิตร	108.89	19.58	2,132.15	21.68	2,360.83	4,492.98	
	- แผ่นใหม่ขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	6.00	35.00	210.00	-	-	210.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 ม.	ตร.ม.	15.00	39.32	589.80	-	-	589.80	
8	งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ	ม.	50.25	426.15	21,414.04	-	-	21,414.04	
9	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม.							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง	ตร.ม.			442,493.33		120,078.13	562,571.45	

ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากสะพานใหม่ถึงสะพานเหล็ก บ้านชะอม หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๗๕๓,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากสะพานใหม่ถึงสะพานเหล็ก บ้านชะอม หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๕๓,๘๐๐ บาท

(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี ไคว่ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์