

จัดทําโดย ๒๐/๖๐

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ทำการ อบต.หนองระเวียง ถึงหน้าบ้านตาบพุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านโตนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	1,331,969.12	1.3624	1,814,674.72	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,817,674.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,817,600.00	
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 3,279.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 554.32 บาท

ประมาณราคา.....นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง.....หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ.....นางสาวกาญจนา ภักดีสาร.....ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ.....นางสุรัสวดี ด้วงประสิทธิ์.....ปลัด อบต.

(นางสุรัสวดี ด้วงประสิทธิ์)

อนุมัติ.....นายอนุชา ศิริโคคานนท์.....นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโคคานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ทำการ อบต.หนองระเวียง ถึงหน้าบ้านตาบึง หมู่ที่ 11 บ้านโตนด

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทางแยก 9.00 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,279 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ : หมู่ที่ 11 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานดินคันทาง								
	- งานปรับเกลี่ยทางป่าซูดขอขนาดเบา	ตร.ม.	3,279.00	0.00	-	1.65	5,410.35	5,410.35	
	- งานซุดรั้วคันทางเดิมปรับเกลี่ยแล้วบดทับ								
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม	164.00	347.69	57,021.16	99.00	16,236.00	73,257.16	
4	งานคอนกรีต (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	491.85	1,622.34	797,950.24	436.00	214,446.60	1,012,396.84	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	3,279.00	35.00	114,765.00	5.00	16,395.00	131,160.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	912.00	17.29	15,768.48	3.30	3,009.60	18,778.08	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	633.00	20.26	12,824.58	3.30	2,088.90	14,913.48	
5.	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	98.00	134.11	13,143.03	133.00	13,034.00	26,177.03	
6.	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ม.							
7.	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ลิตร	220.00	18.73	4,120.60	13.20	2,904.00	7,024.60	
	- แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	12.00	35.00	420.00			420.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทูกระยะ 1.00 ม.	ม.	30.00	40.00	1,200.00			1,200.00	
8.	งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม	78.00	429.61	33,509.58	99.00	7,722.00	41,231.58	
9.	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม							
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง	ตร.ม.			1,050,722.67		281,246.45	1,331,969.12	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ทำการ อบต.หนองระเวียง ถึงบ้านดาบพุ่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑,๘๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากที่ทำการ อบต.หนองระเวียง ถึงบ้านดาบพุ่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด โดยดำเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อมทางแยก ๙ ตารางเมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๙ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงิน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๑๗,๖๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี ไคว่ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์