

A1

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากจุดถนนไร่นางเหริยญถึงตำบลหนองบัวศาลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 เมตร ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	357,778.20	1.3624	487,437.02	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			490,437.02	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			490,400.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 1,000.00 เมตร เฉลี่ยเมตร ละ 490.40 บาท

ประมาณราคา..... หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..... ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ..... ปลัด อบต.

(นางสุรวิทย์ ใต้ประสิทธิ์)


อนุมัติ..... นายก อบต.

(นายอนุชา สิริโคคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากจุดถนนไทรยางเหนือถึงตำบลหนองบัวศาลา
ปริมาณงาน : ลงดินเสริมคันทางขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม. และลงหินคลุกผิวทางกว้าง 6.00 ม ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลือบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย
สถานที่ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานกยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,000.00	0.00	0.00	1.65	9,900.00	9,900.00	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น) บดทับแน่น	ลบ.ม	405.00	93.04	37,681.20	7.00	2,835.00	40,516.20	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)	ลบ.ม	648.00						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวแน่น)	ลบ.ม	600.00	429.61	257,766.00	82.66	49,596.00	307,362.00	
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวหลวม)	ลบ.ม	960.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	-ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	-ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				295,447.20		62,331.00	357,778.20	

ผู้ประมาณราคา  หน.ฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสุดเขตไร่นางเทรียญถึงตำบลหนองบัวศาลา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสมอ /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๙๐,๔๐๐ .-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โดยดำเนินการลงดินเสริมผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยและบดทับแน่น ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้ายจ่ายจากเงินสะสม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ส.ค. 2560 เป็นเงิน ๔๙๐,๔๐๐ .-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โคว์ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์