

A 4

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณะประโยชน์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -
 ประมาณราคา - 7 ล.ก. - 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	108,982.30	1.3347	145,458.68	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0 - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			148,458.68	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			148,400.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
ความยาวถนน	350.00 เมตร	เฉลี่ยราคา	เมตร ละ	424.00 บาท	

ประมาณราคา นายอรรถพร คุ้มแก้ว
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ นางสาวกาญจนา ภัทติสาร
 (นางสาวกาญจนา ภัทติสาร)

เห็นชอบ นางสาวลัดดา คุ้มประสิทธิ์
 (นางลัดดา คุ้มประสิทธิ์)

อนุมัติ นายอนุช ศิริโคคานนท์
 (นายอนุช ศิริโคคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก

โครงการ : ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณะประโยชน์

ปริมาณงาน : ลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม.

สถานที่ : หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ -7 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,400.00	0.00	0.00	1.64	2,296.00	2,296.00	
	งานขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งและลาดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
12	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถม(จากการขนส่ง) ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม							
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางทางลูกรัง หนา 0.15 ม ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม							
	พื้นทางทางหินคลุก หนา 0.15 ม ปรับเกลี่ยบดทับแน่น	ลบ.ม	210.00	426.15	89,491.50	81.88	17,194.80	106,686.30	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				89,491.50		19,490.80	108,982.30	

ผู้ประมาณราคา



หน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม

...../หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๔๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านชะอม โดยดำเนินการลงหินคลุกผิวทาง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- 7 ส.ค. 2560

เป็นเงิน ๑๔๘,๔๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร

๓.นายเสนห์ ประทุมรัตน์