

AB

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองชั่งองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายนาตาพูน ถึงท่าบ่หลวงพ้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	197,796.06	1.3624	269,477.35	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			272,477.35	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			272,400.00	
(สองเส้นเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 630.00 เมตร เจลลี่เมตร ละ 432.38 บาท

ประมาณราคา.....หน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางสุรัสวดี ใจ้วประสิทธิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายอนุชา สิริโกคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนหินคลุก

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายนาตาพูน ถึงท่าบหลวงพ้อ


ปริมาณงาน : ลงหินคลุกผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย

สถานที่ : หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานกยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,520.00	0.00	0.00	1.65	4,158.00	4,158.00	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินดัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินดัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น) บดทับแน่น	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)	ลบ.ม							
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม. ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวแน่น)	ลบ.ม	378.00	429.61	162,392.58	82.66	31,245.48	193,638.06	
	พื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม. ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวหลวม)	ลบ.ม	567.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				162,392.58		35,403.48	197,796.06	

ผู้ประมาณราคา  หน.ฝ่ายก่อสร้าง
(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายนาตาพูนถึงท่าบงหลวงพ้อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก
...../หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๒๗๒,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายนาตาพูนถึงท่าบงหลวงพ้อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก โดย
ดำเนินการลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2560 เป็นเงิน ๒๗๒,๔๐๐.-บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี ไคว่ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์