

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำถึงประตู่วัด
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายคำถึงประตู่วัดฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
 เจ้าของงาน ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานรางคอนกรีต	422,424.43	1.2708	536,816.97	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			539,816.97	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			539,800.00	
(ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					


ความยาวราง 283.000 ม. เฉลี่ยราคา ม. ละ 1,907.42 บาท

ประมาณราคา.......... หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ.......... ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคศิลา)

เห็นชอบ.......... ปลัด อบต.

(นางสุรสุดี ใต้ประสิทธิ์)

อนุมัติ.......... นายก อบต.

(นายอนุชา สิริโคคานนท์)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : รางระบายน้ำจากบ้านนายคำถึงประตูวัด หมู่ที่ 1 บ้านยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน : ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.30 ยาว 283 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมฝาด คสล. หน้า 0.15 ม.

วางท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.จำนวน 45 ท่อน และ ขนาด 0.25 ม. จำนวน 4 ท่อน

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	283.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,981.00	1,981.00	
	- งานดินลูกรัง	110.00	ตร.ม.	-	-	20.26	2,228.60	2,228.60	
	- ทราียมปรับระดับ	7.00	ลบ.ม.	344.41	2,410.87	99.00	693.00	3,103.87	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.00	ลบ.ม.	1,418.54	9,929.76	99.00	693.00	10,622.76	
2	งานวางระบายน้ำ คสล.						0.00	0.00	
2.1	คอนกรีต ค.2	45.00	ลบ.ม.	1,624.47	73,101.09	436.00	19,620.00	92,721.09	
2.2	งานเหล็กเสริม						0.00	0.00	
	- เหล็ก RB 9 mm.	1,788.00	กก.	18.82	33,650.16	3.30	5,900.40	39,550.56	
	- เหล็ก DB 12 mm.	2,923.00	กก.	20.83	60,886.09	3.30	9,645.90	70,531.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	-	-	37.42	2,432.30	2,432.30	
2.3	งานไม้แบบ	92.00	ลบ.ฟ.	401.87	36,972.04	133.00	12,236.00	49,208.04	
	- ไม้เคร่า	28.00	ลบ.ฟ.	401.87	11,252.36	-	0.00	11,252.36	
	- ตะปู	85.00	กก.	56.07	4,765.95	-	0.00	4,765.95	
3	งานฝารางระบายน้ำ คสล.						0.00	0.00	
3.1	คอนกรีต ค.2	20.00	ลบ.ม.	1,624.47	32,489.37	436.00	8,720.00	41,209.37	
3.2	งานเหล็กเสริม						0.00	0.00	
	- เหล็ก RB 6 mm.	558.00	กก.	20.00	11,160.00	3.30	1,841.40	13,001.40	
	- เหล็ก DB 12 mm.	2,191.00	กก.	20.83	45,638.53	3.30	7,230.30	52,868.83	
	- ท่อ PVC. 2"	5.00	ท่อน.	157.29	786.45	-	0.00	786.45	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- งานวางท่อ คสล.ขนาด ส.ศก. 0.30 ม.	45.00	ท่อน.	420.00	18,900.00	-	0.00	18,900.00	เหมารวม
	- งานวางท่อ คสล.ขนาด ส.ศก. 0.20 ม.	4.00	ท่อน.	160.00	640.00	-	0.00	640.00	เหมารวม
5	งานรื้อและคืนสภาพผิวจราจร						0.00	0.00	
	- งานรื้อผิวทาง คสล.เดิม (รื้อแล้วขนไป)	16.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	
	- คอนกรีต ค.2	2.40	ลบ.ม.	1,624.47	3,898.72	436.00	1,046.40	4,945.12	
	- เหล็ก ตะแกรง 4 mm. 0.20x0.20 ม.	5.00	ตร.ม.	35.00	175.00	5.00	25.00	200.00	
	- ทราียมปรับระดับ หน้า 0.05 ม.	0.80	ลบ.ม.	344.41	275.53	99.00	79.20	354.73	
	รวมยอด วัสดุ+ค่าแรง							422,424.43	

หมายเหตุ

ราคาวัสดุ ก. พานิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จากกรมบัญชีกลาง ราคาน้ำมัน 23.50 บ./ลิตร

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง