

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางหมู่บ้าน 40บาท ถึง เขตอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	1,903,834.82	1.3347	2,541,048.34	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,544,048.34	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,544,000.00	
	(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

พื้นที่ถนน

4,565.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

557.28


บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.

(นางสุรสวัสดิ์ ไคว้ประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโคदानนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางหมู่บ้าน 40บาท ถึง เขตอุตสาหกรรม

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 913 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,565 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,565.00	0.00	-	1.64	7,486.60	7,486.60	
	- งานซุกหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	228.25	344.41	78,611.58	99.00	22,596.75	101,208.33	
4	งานคอนกรีต (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	684.75	1,624.47	1,112,354.94	436.00	298,551.00	1,410,905.94	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	4,565.00	35.00	159,775.00	5.00	22,825.00	182,600.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	1,269.00	17.79	22,575.51	3.30	4,187.70	26,763.21	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	883.00	20.83	18,392.89	3.30	2,913.90	21,306.79	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	274.00	149.11	40,856.83	133.00	36,442.00	77,298.83	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	ลิตร	374.93	19.58	7,341.20	21.68	8,128.57	15,469.77	
	- แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	24.00	35.00	840.00	-	-	840.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 ม.	ตร.ม.	40.00	39.32	1,572.80	-	-	1,572.80	
8	งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ หน้า 0.10	ม.	137.00	426.15	58,382.55	-	-	58,382.55	
9	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>				1,500,703.30		403,131.52	1,903,834.82	

ผู้ประมาณราคา



หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)