



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ซ่อมถนนลาดยางจากบ้านเจ้าเตียง ถึง วัดป่าหนองสมอ
 พร้อมคาดคอนกรีตหน้าท่อระบายน้ำช่วงตัดถนนข้างวัดป่าหนองสมอ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	460,969.86	1.3347	615,256.47	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			618,256.47	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			618,200.00	
(หักแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 960.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 643.96 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง
 (นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.
 (นางสุรสวัสดิ์ คุ้มประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.
 (นายอนุชา ศิริโคคานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ซ่อมถนนลาดยางจากบ้านเจ้าเตียง ถึง วัดป่าหนองสมอ

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 894.74 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปากรับน้ำหน้าท่อ 75.86 ตารางเมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-						
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	960.00	0.00	-	13.28	12,748.80	12,748.80	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม	48.00	344.41	16,531.68	99.00	4,752.00	21,283.68	
4	งานคอนกรีต (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	144.00	1,624.47	233,923.49	436.00	62,784.00	296,707.49	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	960.00	35.00	33,600.00	5.00	4,800.00	38,400.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	280.00	17.79	4,981.20	3.30	924.00	5,905.20	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-				
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	185.36	20.83	3,861.05	3.30	611.69	4,472.74	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	86.00	149.11	12,823.68	133.00	11,438.00	24,261.68	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ลิตร	133.00	19.58	2,604.14	21.68	2,883.44	5,487.58	
	- แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.	ม.	2.00	35.00	70.00	-		70.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 m.	ตร.ม.	6.00	39.32	235.92	-		235.92	
8	งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยแต่งเรียบ หนา 0.10	ม.	19.20	426.15	8,182.08	-		8,182.08	
9	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-			
10	งานคอนกรีตปากรับน้ำหน้าท่อ หนา 0.15	ตร.ม.	75.86						
	- งานคอนกรีต (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	11.38	1,624.47	18,484.83	436.00	4,961.24	23,446.07	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	54.61	35.00	1,911.35	5.00	273.05	2,184.40	
	- DB Ø 12 มม.	กก.	226.00	20.83	4,707.58	3.30	745.80	5,453.38	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	43.00	149.11	6,411.84	133.00	5,719.00	12,130.84	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	6.00	91.36	548.16	-	0.00	548.16	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				348,328.83		112,641.02	460,969.86	

ผู้ประมาณราคา



หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)