



### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอุตสาหกรรม ( ซอย 2 บน )  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	266,028.56	1.3624	362,437.30	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			365,437.30	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			365,400.00	
(สามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 640.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 570.94 บาท

  
 ประมาณราคา.....หน.ฝ่ายก่อสร้าง  
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

  
 ตรวจ.....ผอ.กองช่าง  
 (นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

  
 เห็นชอบ.....ปลัด อบต.  
 (นางสุรสวดี ไคว้ประสิทธิ์)

  
 อนุมัติ.....นายก อบต.  
 (นายอนุชา สิริโคคานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอุตสาหกรรม ( ซอย 2 บน )


ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	- งานขุดหรือผิวทางเดิมปรับเกลี่ย	ตร.ม.	640.00	0.00	-	10.33	6,611.20	6,611.20	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32.00	347.69	11,126.08	99.00	3,168.00	14,294.08	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	96.00	1,622.34	155,745.09	436.00	41,856.00	197,601.09	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	640.00	35.00	22,400.00	5.00	3,200.00	25,600.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	191.00	16.72	3,193.52	3.30	630.30	3,823.82	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	124.00	19.62	2,432.88	3.30	409.20	2,842.08	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	38.00	134.11	5,096.28	133.00	5,054.00	10,150.28	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ลิตร	46.25	20.84	963.85	13.20	610.50	1,574.35	
	- แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	2.00	35.00	70.00	-	0.00	70.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 ม.	ม.	5.00	40.00	200.00	-	0.00	200.00	
8	งานไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 ม.	ม.	6.00	444.61	2,667.66	99.00	594.00	3,261.66	
9	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>	ตร.ม.			203,895.36		62,133.20	266,028.56	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง