

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิวัฒน์ถึงบ้านนางสืบสาย หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	216,396.96	1.3624	294,819.22	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานห้ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			297,819.22	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			297,800.00	
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนน 524.00 ตร.ม. เจลี่ยราคา ตร.ม.. ละ 568.32 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง
(นายเจดิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง
(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.
(นางสุรัสวดี คุ้มประสิทธิ์)


อนุมัติ..........นายก อบต.
(นายอนุชา ศิริโกคานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิวัฒน์ถึงบ้านนางสีบสาย หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า
 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทางเชื่อมแยก 4 ตารางเมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร
 ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 สถานที่ : หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	- งานกึ่งทางขนาดเบา	ตร.ม.	524.00	0.00	-	1.65	864.60	864.60	
2	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม							
3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม	26.20	347.69	9,109.48	99.00	2,593.80	11,703.28	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ค2.) 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	78.60	1,622.34	127,516.29	436.00	34,269.60	161,785.89	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	524.00	35.00	18,340.00	5.00	2,620.00	20,960.00	
	- RB Ø 15 มม. (Contraction Joint)	กก.	160.00	16.72	2,675.20	3.30	528.00	3,203.20	
	- RB Ø 15 มม. (Expansion Joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
	- DB Ø 12 มม. (Longitudinal joint)	กก.	-	-	-	-	-	-	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	20.00	134.11	2,682.25	133.00	2,660.00	5,342.25	
6	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.60 ม.	ม.							
	- ขนาด f 0.80 ม.	ม.							
7	งานรอยต่อคอนกรีต								
	- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ลิตร	38.50	20.84	802.34	13.20	508.20	1,310.54	
	- แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	-	0.00	35.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ทุกระยะ 100 ม.	ม.	4.00	40.00	160.00	40.00	160.00	320.00	
8	งานไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	ม.	20.00	444.61	8,892.20	99.00	1,980.00	10,872.20	
9	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง	ตร.ม.			170,212.76		46,184.20	216,396.96	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง