

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรังจากนาตาพร้อมถึงนาตาตุน หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	126,822.38	1.3624	172,782.81	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				172,782.81	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			172,700.00	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 850.00 ม. เฉลี่ยราคาเมตร ละ 203.18 บาท

ประมาณราคา..... (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)หน.ฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ..... (นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ..... (นางสุวิชาติ คุ้มประสิทธิ์)ปลัด อบต.

อนุมัติ..... (นายอนุชา ศิริโคคานนท์)นายก อบต.

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังจากนาตาพร้อมถึงนาตาตื้น หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก

ปริมาณงาน : ลงดินเสริมคันทาง กว้าง 3.00 ม.ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ปริมาตรดิน 90 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 383 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลือบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. 3 จุด จำนวน 15 ท่อน


สถานที่ : หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานกยทาง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,550.00	3.54	9,027.00	1.3624	4.82	12,298.38	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น)	ลบ.ม	90.00	102.34	9,210.24	1.3624	139.42	12,548.03	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)	ลบ.ม							
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	383.00	261.58	100,185.14	1.3624	356.38	136,492.23	คิวแน่น
	ลูกรังคิวหลวม	ลบ.ม	574.50						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	15.00	560.00	8,400.00	1.3624	762.94	11,444.16	
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				126,822.38		1,263.57	172,782.81	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาพร้อมถึงนาตาตุ่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๗๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาพร้อมถึงนาตาตุ่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก โดยดำเนินการลงดินเสริมพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดิน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ลงลูกรังผิวทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ๓ จุด จำนวน ๑๕ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๒,๗๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์