



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาสนถึงนายนายประเสริฐ หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	359,744.81	1.3624	490,116.33	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			490,116.33	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			490,100.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 1,140.00 เมตร เฉลี่ยราคาเมตร ละ 429.91 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง
 (นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.
 (นางสุรัสวดี ด้วงประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.
 (นายอนุชา ศิริโคตานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาสจนถึงนายประเสริฐ หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน

ปริมาณงาน : ลงดินเสริมพื้นทาง กว้าง 4.00 ม.ยาว 890 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ปริมาณดิน 1,068 ลบ.ม.ลงลูกรังพื้นทางกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 1,140 ม.หนา 0.15

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 684 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 6 จุดๆละ จำนวน 5 ท่อน


สถานที่ : หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานกึ่งทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,560.00	3.54	16,142.40	1.3624	4.82	21,992.41	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวนั่น)	ลบ.ม	1,068.00	138.47	147,881.69	1.3624	188.65	201,474.01	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวนวม)	ลบ.ม	1,708.80						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	684.00	261.58	178,920.72	1.3624	356.38	243,761.59	คิวนั่น
	ลูกรังคิวนวม	ลบ.ม	1,026.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	30.00	560.00	16,800.00	1.3624	762.94	22,888.32	
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				359,744.81		1,312.79	490,116.33	

ผู้ประมาณราคา


 (นายเจติมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาสนถึงนายนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพะลาน /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านตาสนถึงนายนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพะลาน โดยดำเนินการลงดินเสริมพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดิน ๑,๐๖๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ลูกรังผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ๖ จุด จำนวน ๓๐ ท่อน (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๐,๑๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์