

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาครุฑูถึงนายนายอำนาจ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2-8 ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	141,615.70	1.3624	192,937.23	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			192,937.23	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			192,900.00	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 410.00 เมตร เฉลี่ยราคาเมตร ละ 470.49 บาท

ประมาณราคา.....หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางสุรัสวดี ไคว่ประสิทธิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายอนุชา สิริโกคานนท์)


รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาครุสติถึงนายอำเภอ
 ปริมาณงาน : ลงดินเสริมพื้นที่ทาง กว้าง 3.00 ม.ยาว 410 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ปริมาณดิน 369 ลบ.ม.ลงหินคลุกพื้นที่ทางกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 410 ม.หนา 0.15 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 184.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลือบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 3 จุด จำนวน 12 ท่อน
 สถานที่ : หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานกยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,230.00	1.68	2,066.40	1.3624	2.29	2,815.26	
	งานซุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น)	ลบ.ม	369.00	102.34	37,761.98	1.3624	139.42	51,446.93	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)	ลบ.ม	590.40						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นที่ทางหินคลุก หนา 0.15 ม.ปรับเกลือบดทับ	ลบ.ม	184.50	515.27	95,067.32	1.3624	702.00	129,519.71	คิวแน่น
	หินคลุกคิวหลวม	ลบ.ม	276.75						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	12.00	560.00	6,720.00	1.3624	762.94	9,155.33	
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
รวมค่างานต้นทุน					141,615.70		1,606.66	192,937.23	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาครุฑถึงนายนายอำนาจ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๙๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาครุฑถึงนายนายอำนาจ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก โดยดำเนินการลงดินเสริมพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดิน ๓๖๙ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ๓ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๒,๙๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี ไคว้ประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์