


### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรังสาย จากที่สาธารณะบ้านมรุจิถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านโหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโหนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	304,341.90	1.3624	414,635.40	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานที่ 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				414,635.40	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			414,600.00	
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)					


ความยาวถนน 530.00 เมตร เฉลี่ยราคาเมตร ละ 782.26 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.

(นางสุรสดี ใต้ประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโคตานนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่สี่รณะป่ามอญถึงไร่นายมี หมู่ที่ 11 บ้านโตนด

ปริมาณงาน : ลงดินเสริมพื้นทาง กว้าง 6.00 ม.ยาว 530 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.ปริมาณดิน 1,590 ลบ.ม.ลงลูกรังพื้นทางกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ยาว 530 ม.หนา 0.15 ม

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 477 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย


สถานที่ : หมู่ที่ 11 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานกึ่งทาง (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	3,180.00	5.30	16,854.00	1.3624	7.22	22,961.89	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น )	ลบ.ม	1,590.00	102.34	162,714.24	1.3624	139.42	221,681.88	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม )	ลบ.ม	2,544.00						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	477.00	261.58	124,773.66	1.3624	356.38	169,991.63	คิวแน่น
	ลูกรังคิวหลวม	ลบ.ม	715.50						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน	0.00	420.00	0.00	1.3624	572.21	0.00	
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	0.00	560.00	0.00	1.3624	762.94	0.00	
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				304,341.90		1,838.17	414,635.40	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่สาธารณะป่าบุ่มอญถึงไร่นายมี หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๑๔,๖๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่สาธารณะป่าบุ่มอญถึงไร่นายมี หมู่ที่ ๑๑ บ้านโตนด โดยดำเนินการลงดินเสริมพื้นทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดิน ๑,๕๙๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ ลงลูกรังผิวทางกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑๔,๖๐๐ บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์