

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหัวแหลมถึงตำบลพะเนา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

| ลำดับที่                         | รายการ                       | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|---|
| 1                                | ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง     | 403,806.98      | 1.3624   | 550,146.64     | Factor F  |
| 2                                | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม  | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%<br>- เงินประกันผลงานห้ 0.0%<br>- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง               |                              |                 |          | 550,146.64     |   |
| สรุป                             | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                 |          | 550,100.00     |   |
| (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |                              |                 |          |                |   |

ความยาวถนน 980.00 เมตร เฉลี่ยราคาเมตร ละ 561.33 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง  
 (นายเจลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง  
 (นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.  
 (นางสุรสวัสดิ์ ด้วงประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.  
 (นายอนุชา ศิริโกदानนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหัวแหลมถึงตำบลพะเนา

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมคันทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 480 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาตรดิน 384 ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 480 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก 288 ลบ.ม.ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมคันทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาตรดิน 400 ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ ลงหินคลุกพื้นทางกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก 300 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม.

พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน


สถานที่ : หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | F      | ราคาต่อหน่วย F | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|----------|------------|------------|--------|----------------|------------|----------|
| 1        | งานดินคันทาง                                |       |          |            |            |        |                |            |          |
|          | งานกึ่งทาง (ขนาดกลาง)                       | ตร.ม. | 3,920.00 | 3.54       | 13,876.80  | 1.3624 | 4.82           | 18,905.75  |          |
|          | งานซุ้มหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. |          |            |            |        |                |            |          |
|          | งาน Benching                                |       |          |            |            |        |                |            |          |
| 2        | งานดินตัด                                   | ลบ.ม. |          |            |            |        |                |            |          |
| 3        | งานดินถม                                    |       |          |            |            |        |                |            |          |
|          | งานดินถม (จากงานดินตัด)                     | ลบ.ม. |          |            |            |        |                |            |          |
|          | งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น)                | ลบ.ม. | 784.00   | 102.34     | 80,231.42  | 1.3624 | 139.42         | 109,307.29 |          |
|          | งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)                | ลบ.ม. | 1,254.40 |            |            |        |                |            |          |
| 4        | งานโครงสร้างทาง                             |       |          |            |            |        |                |            |          |
|          | พื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ   | ลบ.ม. | 588.00   | 515.27     | 302,978.76 | 1.3624 | 702.00         | 412,778.26 | คิวแน่น  |
|          | หินคลุกคิวหลวม                              | ลบ.ม. | 882.00   |            |            |        |                |            |          |
| 5        | งานอาคารระบายน้ำ                            |       |          |            |            |        |                |            |          |
| 5.1      | งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.                         |       |          |            |            |        |                |            |          |
|          | - ขนาด f 0.30 ม.                            | ท่อน  |          |            |            |        |                |            |          |
|          | - ขนาด f 0.40 ม.                            | ท่อน  | 12.00    | 560.00     | 6,720.00   | 1.3624 | 762.94         | 9,155.33   |          |
| 6        | งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ                    |       |          |            |            |        |                |            |          |
|          | รวมค่างานต้นทุน                             |       |          |            | 403,806.98 |        | 1,609.19       | 550,146.64 |          |

ผู้ประมาณราคา

  
 (นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้า ฝ่ายก่อสร้าง