

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกต้นแจงถึงถนนสายโตนด-หนองไทร หมู่ที่ 10 บ้านโตนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	438,898.76	1.3624	597,955.67	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			597,955.67	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			597,900.00	
(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 970.00 ม. เฉลี่ยราคาเมตร ละ 616.39 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่าย ก่อสร้าง  
(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง  
(นางสาวกาญจนา กักดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.  
(นางสุรัสวดี ใต้ประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.  
(นายอนุชา ศิริโคदानนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกต้นแจงถึงถนนสายโตนด-หนองไทร หมู่ที่ 10 บ้านโตนด  
 ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 370 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาตรหินคลุก 148 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น  
 ช่วงที่ 2 ลงหินเสริมคันทาง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดิน 1,200 ลบ.ม. เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ลงหินคลุกผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.0  
 ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก 360 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย  
 สถานที่ : หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งาน คั้นคั้นทาง								
	งานทุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,480.00	1.68	2,486.40	1.3624	2.29	3,387.47	
	งานทุยทาง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,400.00	3.54	8,496.00	1.3624	4.82	11,574.95	
	งานทุร้อปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น ) ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	1,200.00	138.47	166,159.20	1.3624	188.65	226,375.29	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม )	ลบ.ม	1,920.00						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางหินคลุกหนา 0.10-0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	508.00	515.27	261,757.16	1.3624	702.00	356,617.95	คิวแน่น
	ลูกรังคิวหลวม	ลบ.ม	762.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				<b>438,898.76</b>		<b>897.76</b>	<b>597,955.67</b>	

ผู้ประมาณราคา



(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง