

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนายหลวยถึงบ้านนายป่อง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสมอ /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๖๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนายหลวยถึงบ้านนายป่อง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสมอ โดยดำเนินการลงดินเสริมผิวทางกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๖๑ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังผิวทางกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๑ ท่อน และขนาด \varnothing ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๑,๗๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์

๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร

๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนายหลวยถึงบ้านนายป๋อง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	116,528.49	1.3624	158,758.42	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			161,758.42	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			161,700.00	

(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


ความยาวถนน 518.00 เมตร เฉลี่ยราคาเมตร ละ 312.16 บาท

ประมาณราคา..........หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง

(นางสาวกาญจนา ภัคดีสาร)

เห็นชอบ..........ปลัด อบต.

(นางสุรัสวดี คุ้มประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโคदानนท์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านนายหลวยถึงบ้านนายป๋อง

ปริมาณงาน : ลงดินเสริมพื้นทาง กว้าง 3.00 ม.ยาว 58.00 ม.หนาเฉลี่ย 1.50 ม.ปริมาณดิน 261 ลบ.ม.ลงลูกรังพื้นทางกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 518 ม.หนา 0.15 ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 311 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.2จุด จำนวน 11 ท่อนและ Ø 0.30 ม. จำนวน 3 ท

สถานที่ : หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานกึ่งทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,072.00	1.65	3,418.80	1.3624	2.25	4,657.77	
	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น)	ลบ.ม	261.00	100.35	26,191.87	1.3624	136.72	35,683.81	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม)	ลบ.ม	417.60						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม	311.00	255.62	79,497.82	1.3624	348.26	108,307.83	คิวแน่น
	ลูกรังคิวหลวม	ลบ.ม	466.50						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน	3.00	420.00	1,260.00	1.3624	572.21	1,716.62	
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	11.00	560.00	6,160.00	1.3624	762.94	8,392.38	
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				116,528.49		1,822.38	158,758.42	

ผู้ประมาณราคา


 (นายเจดิมพงษ์ แก้วม่วง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง