

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะหนองยายโต๊ะ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	196,549.50	1.3624	267,779.04	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				270,779.04	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			270,700.00	
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 525.00 เมตร เฉลี่ยเมตร ละ 515.62 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา..........หน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง


(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)


เห็นชอบ..........ปลัด อบต.


(นางสุรัสวดี ไคว้ประสิทธิ์)

อนุมัติ..........นายก อบต.

(นายอนุชา ศิริโกคานนท์)


ประธานกรรมการ
 (นางสุรัสวดี ไคว้ประสิทธิ์) ปลัด อบต.


กรรมการ
 (นางสาวกาญจนา ภักดีสาร) ผอ.กองช่าง


กรรมการ
 (นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์) นิติกร

แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนนลูกรัง

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะหนองยายโดีะ

ปริมาณงาน : ลงดินเสริมคันทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตบแต่งให้เรียบวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร 2จุด จำนวน 12 ท่อน

สถานที่ : หมู่ที่ 10 บ้านโดนด ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานกยทาง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,100.00	0.00	0.00	3.47	7,287.00	7,287.00	
	งานทุหรือปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.							
	งาน Benching								
2	งานดินตัด	ลบ.ม							
3	งานดินถม								
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม							
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวแน่น) บดทับแน่น	ลบ.ม	1,050.00	89.84	94,332.00	7.00	7,350.00	101,682.00	
	งานดินถมจากการขนส่ง(คิวหลวม) บดทับแน่น	ลบ.ม	1,680.00						
4	งานโครงสร้างทาง								
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวแน่น)	ลบ.ม	315.00	203.74	64,178.10	52.96	16,682.40	80,860.50	
	พื้นทางลูกรัง หนา 0.15 ม.ปรับเกลี่ยบดทับ(คิวหลวม)	ลบ.ม	504.00						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.30 ม.	ท่อน							
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	12.00	560.00	6,720.00	-	-	6,720.00	เหมารวม
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน							
6	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุน				165,230.10		31,319.40	196,549.50	

ผู้ประมาณราคา น.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะหนองยายโตะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโตนด
- ๒. หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๒๗๐,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะหนองยายโตะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโตนด โดยดำเนินการลงดินเสริมคันทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตกแต่งให้เรียบร้อย วางท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๐,๗๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง.....

- ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบแสดงรายการประเมินราคางานก่อสร้างฯ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑.นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์
- ๒.นางสาวกาญจนา ภักดีสาร
- ๓.นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์